











ST.08




ST.07



ST.06




ST.05




ST.04




ST.DAH (CARRER DOCTOR D'ÀRIUS HUGUET)




ST.11




ST.10




ST.09



ST.FO (FAÇANA OEST)







RECINTE	SUPERFICIE m²
I. INSTAL·LACIONS	100.68
I.1 SALA D'INSTAL·LACIONS	35.49
I.2 PATI D'INSTAL·LACIONS	43.05
I.3 SALA D'INSTAL·LACIONS	22.14

X.1 PORXO SUD
X.2 PORXO NORD
Y.1 CANCELL SUD
Y.2 CANCELL NORD
Y.3 LLUERNARI

P.1 PATI 1	
P.2 PATI 2	
P.3 PATI 3	
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA PI	71.76
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÍDA	2073.98



BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES


OP · TEAM + BENEDITO | BMC

BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES

ESCALA	A3	1:200	A1	1:100
ESCALA GRÀFICA	0	1	5	
DATA	JULIOL 2012			

1101BMC PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL	CONSTRUCCIÓ
	PLANTES COTES
	P INSTAL·LACIONS I P COBERTA



TANCAMENTS PRIMARIS	
T01	1.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
1.2	ALLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T02	2.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
2.2	ENCORAT FENOLIC CARA INTERIOR
T03	3.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT FENOLIC A 2 CARES


T04	4.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
4.2	ENVÀ DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm ARREBOSSAT HIDRÒFUG
T05	5.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG
5.2	PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
5.3	ARREBOSSAT MESTREJAT
5.4	ALLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T06	6.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG
6.2	PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm

T07	7.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG
7.2	PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
7.3	ENVÀ DE TOTXANA e=9cm
7.4	ARREBOSSAT MESTREJAT
7.5	ALLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T08	8.1 VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U-GLASS MUNTATGE CAMBRA AMB ALLAMENT
ACABATS EXTERIORS	
A01	LLISTO FUSTA NATURAL 100X20MM AMB RASTRELLS DE FUSTA DE PI TERMOTRACTADA SOBRE PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE


A03	REVESTIMENT METALLIC TIPUS DEPLOYÈ AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A04	REVESTIMENT METALLIC TIPUS XAPA PLEGADA AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A05	PINTURA PER A EXTERIORS
FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR	
FE	FUSTERIA D'ÀCER
SE	SERRALLERIA EXTERIOR



BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES
OP • TEAM + BENEDITO | BMC UTE
BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES



PLÀNOL	CONSTRUCCIÓ
	SISTEMA D'ENVOLVENTS
	TANCAMENTS I FUSTERIES
	P BAIXA I P INSTAL·LACIONS



TANCAMENTS PRIMARIS	
T01	1.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
1.2	ALLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T02	2.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR 2.2 ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
T03	3.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT FENOLIC A 2 CARES

T04	4.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR 4.2 ENVA DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm ARREBOSSAT HIDRÒFUG
T05	5.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG 5.2 PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm ARREBOSSAT MESTREIAT 5.3 ALLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T06	6.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG 6.2 PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm 6.3 ARREBOSSAT MESTREIAT

T07	7.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG 7.2 PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm 7.3 ENVA DE TOTXANA e=9cm 7.4 ARREBOSSAT MESTREIAT 7.5 ALLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T08	8.1 VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U-GLASS MUNTATGE CAMBRA AMB ALLAMENT
ACABATS EXTERIORS	A01 LLISTO FUSTA NATURAL 100X20MM AMB RASTRELLS DE FUSTA DE PI THERMOTRACTADA SOBRE PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE A02 TAULELL MARI AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ

A03	REVESTIMENT METALLIC TIPUS DEPLOYÉ AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A04	REVESTIMENT METALLIC TIPUS XAPA PLEGADA AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A05	PINTURA PER A EXTERIORS
F01	FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
FE	FUSTERIA D'ÀCER
SE	SERRALLERIA EXTERIOR


















BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES

OP • TEAM + BENEDITO | BMC

BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES

ESCALA	A3 1/200	A1 1/100
ESCALA GRÀFICA	0 1	5
DATA	JULIOL 2012	
1101BMC	PROJECTE EXECUTIU	

PLÀNOL	CONSTRUCCIÓ
	SISTEMA D'ENVOLVENTS
	TANCAMENTS I FUSTERIES
	FAÇANES FO, FE, FN I FS




TANCAMENTS PRIMARIS
T01
1.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT
VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR
ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
1.2 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES
DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T02
2.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT
VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR
2.2 ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR

T04
4.1 FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT
VERTICAL DE FUSTA CARA EXTERIOR
ENCOFRAT FENOLIC CARA INTERIOR
4.2 ENVA DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
ARREBOSSAT HIDRÒFUG
T05
5.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG
5.2 PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
5.3 ARREBOSSAT MESTREJAT
5.4 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES
DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T06
6.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG
6.2 PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
6.3 ARREBOSSAT MESTREJAT


T07
7.1 ARREBOSSAT HIDRÒFUG
7.2 PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
7.3 ENVA DE TOTXANA e=9cm
7.4 ARREBOSSAT MESTREJAT
7.5 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLAQUES ENCADELLADES
DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE GRUIX 50mm
T08
8.1 VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U-GLASS MUNTATGE
CAMBRA AMB AÏLLAMENT
ACABATS EXTERIORS
A01 LLISTO FUSTA NATURAL 100X20MM AMB RASTRELLS
DE FUSTA DE PI TÈRMOTRACTADA SOBRE
PARAMENT VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A02 TAULELL MARI AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ

A03
REVESTIMENT METÀLIC TIPUS DEPLOYÈ AMB
SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMEN
VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A04
REVESTIMENT METÀLIC TIPUS XAPA PLEGADA ,
SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMEN
VERTICAL PINTAT COLOR NEGRE
A05
PINTURA PER A EXTERIORS
FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR
FE FUSTERIA D'ÀCER
SE SERRALLERIA EXTERIOR




T01 | D09

ENVOLVENT 1
PINTURA AL SILICAT
FORMIGÓ VIST 1 CARA ENCOFRAT ENLLISTONAT DE FUSTA
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM
DOBLE PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM
PINTURA PLÀSTICA




T01 | D08 | R06

ENVOLVENT 1a
PINTURA AL SILICAT
FORMIGÓ VIST 1 CARA ENCOFRAT ENLLISTONAT DE FUSTA
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM
PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDRUFUG 13MM
REVESTIMENT DE GRES PORCELÀNIC O GRESITE




T04

ENVOLVENT 1b	EI240	ZONA ET
PINTURA AL SILICAT		
FORMIGÓ VIST 1 CARA ENCOFRAT FENOLIC		
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM		
ARREBOSSAT HIDRUFUG		
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS		




T02

ENVOLVENT 1c
PINTURA AL SILICAT
FORMIGÓ VIST 2CARES ENCOFRAT ENLLISTONAT DE FUSTA
PINTURA AL SILICAT




A03 | T03

ENVOLVENT 1d	R90	ZONA ALTRELL INSTAL·LACIONS
REVESTIMENT METÀL·LIC TIPUS DEPLOYÉ		
SUBSTRUCTURA D'ÀCER GALVANITZAT		
PINTURA PER A EXTERIORS NEGRA		
FORMIGÓ VIST ENCOFRAT FENOLIC		
PINTURA AL SILICAT		




A01 | T05 | D09

ENVOLVENT 2
LLISTO FUSTA NATURAL 100X20MM
RASTRELL DE FUSTA DE PI TERMOTRACTADA 30X40MM
PINTURA PER A EXTERIORS NEGRA
ARREBOSSAT HIDRUFUG AMB MALLATEX
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM
ARREBOSSAT
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM
DOBLE PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM
PINTURA PLÀSTICA




A01 | T05 | D08 | R06

ENVOLVENT 2a
LLISTO FUSTA NATURAL 100X20MM
RASTRELL DE FUSTA DE PI TERMOTRACTADA 30X40MM
PINTURA PER A EXTERIORS NEGRA
ARREBOSSAT HIDRUFUG AMB MALLATEX
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM
ARREBOSSAT
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM
PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDRUFUG 13MM
REVESTIMENT DE GRES PORCELÀNIC O GRESITE




A01 | T05 | D08 | R05

ENVOLVENT 2b
LLISTO FUSTA NATURAL 100X20MM
RASTRELL DE FUSTA DE PI TERMOTRACTADA 30X40MM
PINTURA PER A EXTERIORS NEGRA
ARREBOSSAT HIDRUFUG AMB MALLATEX
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM
ARREBOSSAT
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM
PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM
REVESTIMENT FUSTA DM 19MM RANURADA I SEMILACADA




A04 | T05 | D09

ENVOLVENT 2c
REVESTIMENT METÀL·LIC EXTERIOR
PINTURA PER A EXTERIORS
ARREBOSSAT HIDRUFUG AMB MALLATEX
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM
ARREBOSSAT
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM
DOBLE PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDRUFUG 13MM




A03 | T06


ENVOLVENT 2d	R90	ZONA ALTRELL INSTAL·LACIONS
REVESTIMENT METÀL·LIC TIPUS DEPLOYÉ		
SUBSTRUCTURA D'ÀCER GALVANITZAT		
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS NEGRA		
ARREBOSSAT HIDRUFUG		
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM		
ARREBOSSAT AMB MALLATEX		
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS		




ENVOLVENT 2e	R90
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS	
ARREBOSSAT HIDROFUG AMB MALLATEX	
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM	
ARREBOSSAT	
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 40MM	
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM	
PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM	
PINTURA PLÀSTICA	




ENVOLVENT 2f	R90
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS	
ARREBOSSAT HIDROFUG AMB MALLATEX	
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM	
ARREBOSSAT	
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 40MM	
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM	
PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM	
REVESTIMENT FUSTA DM 16MM PINTADA	




ENVOLVENT 2g	EI240	ZONA ET
PINTURA PLÀSTICA		
ARREBOSSAT HIDROFUG		
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM		
ENVA DE TOTXANA E=9CM		
ARREBOSSAT		
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 40MM		
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM		
PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM		
PINTURA PLÀSTICA		




ENVOLVENT 2h	EI240	ZONA ET
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS		
ARREBOSSAT HIDROFUG		
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM		
ENVA DE TOTXANA E=9CM		
ARREBOSSAT		
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM		
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 90MM C/40CM		
PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDROFUG 13MM		
REVESTIMENT DE GRES PORCELÀNIC O GRESITE		




ENVOLVENT 2i	
PINTURA PLÀSTICA	
PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM	
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM	
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM	
ARREBOSSAT	
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 40MM	
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM	
PLACA DE CARTRÓ GUIX 13MM	
PINTURA PLÀSTICA	




ENVOLVENT 2j	
PINTURA PLÀSTICA	
ARREBOSSAT HIDROFUG	
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM	
ARREBOSSAT	
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM	
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 90MM C/40CM	
PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDROFUG 13MM	
REVESTIMENT DE GRES PORCELÀNIC O GRESITE	




ENVOLVENT 2k	
REVESTIMENT METÀLIC EXTERIOR	
PINTURA PER A EXTERIORS	
ARREBOSSAT HIDROFUG AMB MALLATEX	
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM	
ARREBOSSAT	
ALLAMENT PLACA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT 50MM	
MUNTANT D'ÀCER GALVANITZAT 46MM C/40CM	
PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDROFUG 13MM	
REVESTIMENT DE GRES PORCELÀNIC O GRESITE	




ENVOLVENT 2l	
PINTURA PLÀSTICA	
ARREBOSSAT HIDROFUG	
PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" E=13CM	
ARREBOSSAT	
PINTURA PLÀSTICA	



ENVOLVENT 3	ZONA LLUERNARI
VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U--GLASS	
DI--ACETATO DE CEL·LULOSA LAMINAT TIPUS MONIFLEX	
VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U--GLASS	



ENVOLVENT 3a	ZONA ACCÉS
TAULELL MARI	
SUBSTRUCTURA DE FIXACIÓ	
VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U--GLASS	
DI--ACETATO DE CEL·LULOSA LAMINAT TIPUS MONIFLEX	
VIDRE MOLDEJAT ARMAT TIPUS U--GLASS	



FE.01 UNITATS 5

- » PERFILS D'ACER TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE INFERIOR
- » 1 ELEMENT BATENT AMB LIMITADOR D'APETRTURA
- » MANETA INTERIOR D'ACER INOX. MATISSAT
- » 1 ELEMENT FIXE SUPERIOR AMB VIDRE PINTAT

PB P1
5 0

FE.16 UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE INFERIOR
- » 1 ELEMENT FIXE SUPERIOR AMB VIDRE PINTAT

PB P1
1 0

FE.02 UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE INFERIOR
- » 1 ELEMENT FIXE SUPERIOR AMB VIDRE PINTAT

PB P1
1 0

FE.03a UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE INFERIOR
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » MANETA INTERIOR EXTRAIBLE D'ACER INOX. MATISSAT

PB P1
1 0

FE.03b UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE INFERIOR
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » MANETA INTERIOR EXTRAIBLE D'ACER INOX. MATISSAT

PB P1
1 0

FE.04 UNITATS 2

- » PERFILS D'ACER TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE INFERIOR
- » 1 ELEMENT BATENT AMB LIMITADOR D'APETRTURA
- » MANETA INTERIOR D'ACER INOX. MATISSAT

PB P1
2 0

FE.12 UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » 3 ELEMENTS FIXES

PB P1
1 0

FE.07a UNITATS 5


- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » AMB PORTA TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 4 ELEMENTS FIXES
- » 1 PORTA PRACTICABLE
- » MANETA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOX. MATISSAT
- » PANY I CLAU MESTREJADA

PB P1
5 0

FE.07b UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » AMB PORTA TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 4 ELEMENTS FIXES
- » 1 PORTA PRACTICABLE
- » MANETA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOX. MATISSAT
- » PANY I CLAU MESTREJADA


PB P1
1 0



FE.08a UNITATS 3

- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » 12 ELEMENTS FIXES
- » 4 ELEMENTS FIXES AMB VIDRE PINTAT


PB P1
3 0



FE.08b UNITATS 2

- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » 11 ELEMENTS FIXES
- » 3 ELEMENTS FIXES AMB VIDRE PINTAT

PB P1
2 0



FE.13 UNITATS 1

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 TARIA SUPERIOR FIXA
- » FULLA DE XAPA D'ACER ELECTROZINCAT ACABAT PINTAT
- » APLACAT INTERIOR DE DM ENRASAT I INTEGRAT EN REVESTIMENT DE PASSADIS
- » REVESTIMENT DE PASSADIS
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'OCARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFERIC D'ACER INOX. 564 D'OCARIZ
- » PANY I CLAU MESTREJADA
- » 1079-S D'OCARIZ

PB P1
1 0

FE.14 UNITATS 1


- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » FULLA DE XAPA D'ACER ELECTROZINCAT ACABAT PINTAT
- » PREMARC TUB D'ACER GALVANITZAT 40X40X4mm
- » ACABAT EXTERIOR METALL DEPLOYE AMB SUBSTRUCTURA TUB D'ACER GALV. 40X40X4mm
- » MANETA I PLACA
- » PANY I CLAU MESTREJADA

PB P1
0 1

FE.16 UNITATS 2

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » FULLA DE XAPA D'ACER ELECTROZINCAT ACABAT PINTAT
- » PREMARC TUB D'ACER GALVANITZAT 40X40X4mm
- » MANETA I PLACA
- » PANY I CLAU MESTREJADA


PB P1
0 2



FE.10 UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- AMB PORTA TIPUS JANISOL DE JANSEN
- » 30 ELEMENTS FIXES
- » 2 PORTES PRACTICABLES
- » MANETA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOX. MATISSAT
- » PANY I CLAU MESTREJADA

PB P1
1 0



FE.15 UNITATS 1


- » PERFILS D'ACER
- TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » 1 ELEMENT FIXE

PB P1
1 0

FE.11 UNITATS 1

- » PERFILS D'ACER TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- » 20 ELEMENTS FIXES

PB P1
1 0



FE.05b UNITATS 2

- » PERFILS D'ACER
- TIPUS VISS TVS DE JANSEN
- 5 ELEMENTS FIXES

PB P1
0 2

FE.05a UNITATS 2

- » PERFILS D'ACER TIPUS
- VISS TVS DE JANSEN
- » PORTA INTEGRADA D'ACER
- TIPUS JANISOL DE JANSEN
- AMB BARRA ANTIPÀNIC
- » 2 PORTES CORREDISSES
- ACCIONAMENT AUTAMATIC AMB MOTOR
- I DETECTOR DE PRESENCIA

PB P1
2 0



- | PB | P1 |
|----|----|
| 1 | 0 |



- | PB | P1 |
|----|----|
| 1 | 0 |



- | | |
|----|----|
| PB | P1 |
| 1 | 0 |




- | | |
|----|----|
| PB | P* |
| 1 | 0 |



- | | |
|----|----|
| PB | P1 |
| 0 | 3 |



- | PB | P1 |
|----|----|
| 1 | 0 |



SE.07 UNITATS 1

- | PB | P1 |
|----|----|
| 1 | 0 |


SE.08 UNITATS 1

- | PB | P1 |
|----|----|
| 1 | 0 |



SE.09 UNITATS 1

- | PB | P1 |
|----|----|
| 0 | 20 |



- | | |
|----|----|
| PB | P1 |
| 0 | 20 |



- | | |
|----|----|
| PB | P1 |
| 0 | 1 |



OP • TEAM + BENEDITO | BMC

BENEDICTO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES

BENEDICTO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES









BENEDICTO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES









BENEDICTO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES


1101BMC PROJECTE EXECUTIU

C 17

C 18









FU.01 UNITATS 10

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFÈRIC D'ACER INOX. 564 D'O'CARIZ
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ




FU.02 UNITATS 1

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » 3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFÈRIC D'ACER INOX. 564 D'O'CARIZ
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ




FU.03 UNITATS 1

- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 3+3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » 1 MANETA CARA EXT. D'ACER INOX. MATISSAT
- » 2 BARRES ANTIPANIC CARA INT. PHA2000 DORMA
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » SELECTOR D'OBTURAT
- » CONTACTOR ELECTROMAGNETIC




FU.04 UNITATS 1

- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 3+3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » TANCAPORTES-RETENEDOR EN FULLA PRACTICABLE TS-91 DE DORMA
- » PESTELL SUPERIOR I INFERIOR EN FULLA SEMIFIXA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ




FU.05 UNITATS 1

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 60mm
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » ACABAT UNA CARA AMB DM RANURAT 19mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM RANURAT
- » 3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ




FU.06 UNITATS 1

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 60mm
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » ACABAT UNA CARA AMB DM RANURAT 19mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM RANURAT
- » 3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ



FU.07 UNITATS 1

- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 60mm
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » ACABAT UNA CARA AMB DM RANURAT 19mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM RANURAT
- » 3+3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ



FU.08 UNITATS 1

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » PORTICÓ I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 60mm
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » ACABAT UNA CARA AMB DM RANURAT 19mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM RANURAT
- » 2 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » PESTELL INTERIOR D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L IZARÓ 1985/654TO D'O'CARIZ
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ

PB P1
10 0

» TAPETES DE DM HIDRÒFUG EN SERVEIS
SANITARIS I LOCALS DE NETEJA

PB P1
1 0

» TAPETES DE DM HIDRÒFUG EN SERVEIS
SANITARIS I LOCALS DE NETEJA

PB P1
1 0


PB P1
1 0

PB P1
1 0

PB P1
1 0

PB P1
1 0


PB P1
1 0



FU.09 UNITATS 2

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 ELEMENT SEMIFIX
- » PORTES I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 4+4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR EN FULLA PRACTICABLE TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFÈRIC D'ACER INOX. 564 D'O'CARIZ
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ
- » PESTELL SUPERIOR I INFERIOR EN FULLA SEMIFIXA
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » VIDRE LAMINAR 6+6 BUTIRAL TRANSPARENT


PB P1
2 0



FU.10 UNITATS 1

- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES
- » PORTES I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 4+4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETA I PLACA EXT. D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » BARRA ANTIPANIC EN FULLA PRACTICABLE INTERIOR PHA2000 DORMA
- » TANCAPORTES-RETENEDOR EN FULLA PRACTICABLE TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFÈRIC D'ACER INOX. 564 D'O'CARIZ
- » PESTELL SUPERIOR I INFERIOR EN FULLA SEMIFIX
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ


PB P1
1 0



FU.11 UNITATS 1

- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES I 1 ELEMENT FIX
- » PORTES I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 4+4 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » VIDRE LAMINAR 6+6 BUTIRAL TRANSPARENT
- » MANETA I PLACA EXT. D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » BARRA ANTIPANIC EN FULLA PRACTICABLE INTERIOR PHA2000 DORMA
- » TANCAPORTES-RETENEDOR EN FULLA PRACTICABLE TS-91 DORMA I TOPALL D'ACER INOX.564 D'O'CARIZ
- » PESTELL SUPERIOR I INFERIOR EN FULLA SEMIFIX
- » ALLAMENT INTERIOR DE LLANA DE ROCA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ


PB P1
1 0



FU.12 UNITATS 4

- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTES I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFÈRIC D'ACER INOX. 564 D'O'CARIZ
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ


PB P1
4 0



FU.13 UNITATS 2

- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » PORTES I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » GRUIX TOTAL (MARC, FULLA I TARJA) 55mm
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » 3+3 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE MATISSAT
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'O'CARIZ
- » TANCAPORTES-RETENEDOR EN FULLA PRACTICABLE TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFÈRIC D'ACER INOX. 564 D'O'CARIZ
- » PESTELL SUPERIOR I INFERIOR EN FULLA SEMIFIXA
- » PANY I CLAU MESTREJADA 1079-S D'O'CARIZ





PB P1
2 0




FU.14 UNITATS 1

- » PORTA ARMARI PENELLS MÒBLS
- » 1 ELEMENTS PRACTICABLES
- » PORTA I TAPETES DE DM
- » MARC I BASTIDOR DE PI
- » 5 FRONTISSES D'ACER INOXIDABLE
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- » AISI 316L
- » PANY I CLAU MESTREJADA D'O'CARIZ

PB P1
1 0




- » 2 ELEMENTS PRACTICABLES
- » 1 TARJA SUPERIOR FIXA
- » FULLA DE XAPA D'ACER
ELECTROZINCAT ACABAT PINTAT
- » MARC ESPECIAL PLAT
- » PREMARC TUB ACER GALV. 40X40X4mm
- » 3+3 FRONTTESSES D'ACER INOXIDABLE
- » MANETES I PLAQUES D'ACER INOX. MATISSAT
- AISI 316L QUADRADA 1988/600CH D'OCAZIR
- » TANCAPORTES-RETENEUDOR EN FULLA
PRACTICABLE TS-91 DE DORMA
- » TOPALL SEMIESFERIC D'ACER INOX. 564 D'OCAZIR
- » PESTANYI SUPERIOR I INFERIOR EN FULLA SEMIFIXA
- » PASTIL I CLAU MESTREJADA 1079-S D'OCAZIR




VI.05 UNITATS 1

- PERFILS D'ACER TIPUS VISS TV DE JANSEN
- 2 PORTES CORREDISSES DE 2 FULLES DE 320X90CM C/U
ACCIONAMENT AUTAMÀTIC AMB MOTOR
I DETECTOR DE PRESENCIA
- 1 PORTA CORREDISSA DE 1 FULL DE 320X270CM
ACCIONAMENT AUTAMÀTIC AMB MOTOR



VI.05a UNITATS 2


- 2 PORTES CORREDISSES DE 2 FULLES DE 320X90CM C/U
- ACCIONAMENT AUTAMÀTIC AMB MOTOR
- 1 DETECTOR DE PRESCÈNCIA



VI.05b UNITATS 1


- PERFILS D'ACER TIPUS VISS TV DE JANSEN
- 1 PORTA CORREDISSA D'ACER DE 1 FULL DE 320X270CM APERTURA MANUAL






MC.01 UNITATS 1

- » SISTEMA I25 DE MOBELMOL O SIMILAR
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)
- D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT
- » BARRA SUPERIOR ESTABILITZADORA
- » PERFIL U 25mm D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT
- » TANCA AMB INDICADOR LLUIRE-OCUPAT
- » POM INTERIOR I EXTERIOR
- » 3 FRONTISSES PER PORTA
- » PORTA CORREDISSA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (AMPLADA 80cm)




MC.02 UNITATS 1

- » SISTEMA I25 DE MOBELMOL O SIMILAR
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)
- D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT
- » BARRA SUPERIOR ESTABILITZADORA
- » PERFIL U 25mm D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT
- » TANCA AMB INDICADOR LLUIRE-OCUPAT
- » POM INTERIOR I EXTERIOR
- » 3 FRONTISSES PER PORTA
- » PORTA CORREDISSA PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA (AMPLADA 80cm)




MC.03 UNITATS 5

- » SISTEMA I25 DE MOBELMOL O SIMILAR
- » 1 ELEMENT FIX
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)
- D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT.



MC.04 UNITATS 1

- » SISTEMA I25 DE MOBELMOL O SIMILAR
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)
- D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT
- » BARRA SUPERIOR ESTABILITZADORA
- » PERFIL U 25mm D'ÀCER INOXIDABLE MATISSAT
- » TANCA AMB INDICADOR LLUIRE-OCUPAT
- » POM INTERIOR I EXTERIOR
- » 3 FRONTISSES PER PORTA



DETALLS TIPUS DE MAMPARES
PORTA

SECCIÓ VERTICAL

ALÇAT

PB P1





1 0

PB P1

1 0


PB P1
5 0

PB P1
1 0




MO.01 UNITATS 1

- » MOBLE TAQUILLES VESTIBUL
- » 40 ELEMENTS PRACTICABLES
- » PORTES I TAPETES DE DM
- MARC I BASTIDOR DE PI
- » ENRASADA I INTEGRADA EN REVESTIMENT DE DM
- » FRONTISSES D'ÀCER INOXIDABLE




MO.02 UNITATS 1

- » MOBLE PRÉSTEC
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)




MO.04 UNITATS 1

- » TAULA DE PRÉSTEC (ZONA INFANTIL)




MO.03 UNITATS 1

- » MOBLE CENTRAL PRÉSTEC
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)



MO.05 UNITATS 1

- » TAULA DE PRÉSTEC (ZONA REVISTES)
- » 1 ELEMENT PRACTICABLE
- » TAULELL COMPACTE DE RESINES FENOLÍQUES 13mm
- » FERRATGES (FRONTISSES, PEUS, TIRADOR...)



MC.06 UNITATS 2

- » MIRALL SOBRE BASTIDOR DE FUSTA DE PI
- ACABAT SEMI LACAT COLOR A DEFINIR
- » IL·LUMINACIÓ SUPERIOR I INFERIOR AMB TUB FLUORESCENT

PB P1
1 0

PB P1
1 0

PB P1
1 0

PB P1
1 0

PB P1
1 0

PB P1
2 0




- FALSOS SOSTRES SUSPENSO
- S01
FALS SOSTRE LINEAL FORMAT PER PANELLS EN POSICIÓ VERTICAL I EN PARALLEL DE SECCIÓ 30x200mm c/200mm PLANXA D'ALUMINI 0.5mm AMB PERFORACIONS, ACABAT LACAT RAL 9010 INTERIOR DE LAMES AMB AILLAMENT ACÚSTIC CLASSE B S2 D0, PERFILERIA SUPERIOR D'ACER GALVANITZAT I LACAT COLOR NEGRE, SISTEMA TIPUS POLYLAM DE DURLUM.
- G01
CARTRÓ GUIX LLIS PINTAT
- G02
CARTRÓ GUIX LLIS HÍDRÓFUG PINTAT
- G03
CARTRÓ GUIX LLIS INCLINAT PINTAT

- FALSOS SOSTRES REGISTRABLES
- S02
SOSTRE REGISTRABLE DE LAMES PERFILADES D'ALUMINI ACABAT LLIS I LACAT RAL 9010. AMPLADA DE LAMA 300mm, ALÇADA APROX. 30mm, LAMA RECOLZADA SOBRE EL PERIMETRE AMB PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT, AILLAMENT DE LLANA MINERAL, TIPUS LUXALON 300L DE HOUNTER DOUGLAS
- S03
SOSTRE REGISTRABLE DE LAMES PERFILADES D'ALUMINI LACAT RAL 9010, MÒDUL 50mm, AMPLADA LAMA 30mm, ALÇADA APROX. 40mm, SEPARACIÓ ENTRE LAMES 20mm, e=0.5mm, PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT LACAT COLOR NEGRE, TIPUS LUXALON 308D DE HOUNTER DOUGLAS

- FALSOS SOTRES TRASDOSSATS
- R01
PERFIL D'ACER CALIBRAT I PINTAT e=8mm
- SOSTRES DE FORMIGÓ
- F01
FORMIGÓ BLANC VIST ENCOFRAT TAUELL FENOLIC
- F02
FORMIGÓ GRIS ENCOFRAT AMB PL. PINTAT
- F03
FORMIGÓ GRIS VIST ENCOFRAT FENOLIC
- SOSTRES DE FUSTA
- T01
PERGOLA EXTERIOR DE LAMES DE FUSTA

- 90 ALTURA LLIURE PAS D'INSTAL·LACIONS (CM)
- X TIPUS DE FALS SOSTRE
- 320 ALTURA LLIURE DES DE PAVIMENT ACABAT (CM)

--- JUNTA DE DILATACIÓ



BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES

OP • TEAM + BENEDITO | BMC UTE

BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES










ESCALA	A3	1:150	A1	1:75
ESCALA GRÀFICA	0	1	3	
DATA	JULIOL 2012			


1101BMC

PROJECTE EXECUTIU

PLANOL	CONSTRUCCIÓ
	SISTEMA D'ACABATS
	SOSTRES
	REPLANTEIG SOSTRE LAMES I

C 26





PAVIMENTS

P01	PELFUT TIPUS EMCO DIMPLONAT, ACABAT TEXTIL
	ENCASATAT AL PAVIMENT.
P02	PAVIMENT DE GRES PORCEL·LANIC ANTILISCANT
	60X30CM A TRENCALIJUNTES.
Q3a	PAVIMENT CAUTXÓ EN ROTLLE E=3MM SOBRE
	REPLÉ DE FORMIGÓ
Q3b	PAVIMENT VINILIC DISIPATIU EN LLOSETES 61X61CM
	E=2MM, SOBRE REPLÉ DE FORMIGÓ
P04	PAVIMENT CAUTXÓ EN LLOSETES AUTOPORTANTS
	61X61CM E=5MM, SOBRE TERRA TÈCNIC H=5CM

SÒCOLS

SC1	SÒCOL DE FUSTA DE TAUER HOROFUG DE DM
	e=25mm i h=10cm PER PINTAR O ENVERNISSAR.

Q5a	PAVIMENT CAUTXÓ EN LLOSETES AUTOPORTANTS
	61X61CM E=5MM, SOBRE TERRA TÈCNIC H=20CM
Q5b	PAVIMENT MOQUETA EN LLOSETES 50X50CM. ANTI-
	ESTÀTIC h=4,5MM, SOBRE TERRA TÈCNIC H=20CM
P06	PAVIMENT CAUTXÓ EN ROTLLE E=3MM SOBRE
	TERRATZO DE SEGONA
P07	PAVIMENT CAUTXÓ EN ROTLLE E=3MM SOBRE
	TARIMA DE FUSTA DM HIDROFUG
P08	FORMIGÓ LLISCAT

SC2	SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT, AMB TUB DE
	50mmx15mm COL·LOCAT AMB TACS I CARGOLS

P09	FORMIGÓ REMOLINAT ACABAT VIST
P10	GRANOTAT DE XAPA D'ACER LLAGRIMADA I PLEGADA
P11	PEDRA NATURAL CALCÀRIA A TALL
	DE SERRA E>20MM
P12	PEDRA NATURAL CALCÀRIA FLAMEJADA
	E>30MM ANTILISCANT

SC3	SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, h=10cm
	COL·LOCAT AMB MORTER A TRUC MACETA

P13	PLATINA D'ACER CALIBRAT E=8MM
P14	PAVIMENT DE TERRATZO LLIS MICROGRA 40X40CM
	SOBRE LAMINA IMPERMEABILITZANT
P15	CARRIL D'ACER PER A RODADURA D'ARMARIS
	MÒBILS COMPACTES
P16	TARIMA FLOTANT DE FUSTA D'ACÀCIA AMB
	RASTRELLS DE FUSTA SOBRE SOLERA
P17	BANCADE DE FORMIGÓ ARMAT e=15cm SOBRE
	ALLIAMENT ANTIVIBRATORI DE CAUTXÓ e=35mm

SC4	SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL,
	h=8cm e=1cm. COL·LOCAT A TRUC MACETA



BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES

OP·TEAM + BENEDITO | BMC

BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES


UTE

ESCALA	A3	1:200	A1	1:100
ESCALA GRÀFICA	0	1	5	
DATA	JULIOL 2012			

1101BMC

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL	CONSTRUCCIÓ
	SISTEMA D'ACABATS
	PAVIMENTS
	P. BAIXA I P. INSTAL·LACIONS



RECRUSCITS			
	R01 FORMIGÓ CELLULAR DE PENDENTS SOBRE SOLERA	R03  RECRUSCIT FORMIGÓ ALLEUGERIT SOBRE FORJAT	R05 RECRUSCUT DE MAÓ PERFORAT TIPUS "CERO" e=13cm
	R02 ZONA DE FORJAT RESERVADA PER A TERRA	R04  RECRUSCUT DE FORMIGÓ SOBRE FORJAT	
	TÈCNIC AMB PEUS REGULABLES H=20cm		



BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES


OP • TEAM + BENEDITO | BMC

BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES


ESCALA	A3	1:150	A1	1:75
ESCALA GRÀFICA	0	1	4	
DATA	JULIOL 2012			
1101BMC	PROJECTE EXECUTIU			

PLÀNOL	CONSTRUCCIÓ
	SISTEMA D'ACABATS
	PAVIMENTS
	REPLANTEIG RECRUSCITS







DET.01




DET.02




DET.03




DET.04




DET.05




DET.06




DET.07




DET.08




DET.09




DET.10




DET.11











DET.12



DET.13



DET.14



COBERTA	
C01	PLANTES ENTAPESANTS SELECCIONADES
C02	CAPA DE SUBSTRAT ECOLÒGIC DE 7-10cm
C03	PAV. FLOTANT DE TERRATZO RENITAT 60x60x5cm
C04	PROTECCIÓ PALET DE RIERA Ø16/32mm e=6cm
C05	LLOSA PREFABRICADA 600x600x95mm FORMADA PER POLIESTIRÈ EXTRUÏT e=6cm+FORMIGÓ PORÓS
C06	MORTER IMPERMEABLE AMB RESINES SINTÈTIQUES
C07	SUPORT REGULABLE DE PVC
C08	BARRERA TALLAIAPOR LAMINA DE POLIETILÈ
C10	CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL 300 g/m2
C11	LAMINA IMPERMEABLE PVC TREFIAT I ARMAT
C12	PLACA POLIESTIRÈ EXTRUÏT 1,5m2.K/W e=50mm
C13	FORMIGÓ CELLULAR PER FORMACIÓ DE PENDENTS
C14	BONERA PLANA DE PVC
C15	BANCADA DE FORMIGÓ ARMAT e=15cm
C16	ALLAMENT ANTIVIBRATORI DE CAUTXO e=35mm
C17	REMAT AMB XAPA DE ZINC
C18	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ACABAT VIST
C19	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
FAÇANA	
F01	MUR DE FORMIGÓ VIST ENCOFRAT AMB ENLLISTONAT VERTICAL DE FUSTA
F02	MUR DE FORMIGÓ ENCOFRAT FENOLIC
F03	PILAR DE FORMIGÓ VIST ENCOFRAT PREFABRICAT
F04	PILAR DE FORMIGÓ ENCOFRAT METALLIC
F05	ESTRUCTURA METALLICA
F06	PARET DE MAÓ PERFORAT "GERO" e=13cm
F07	ENVÀ DE TOTXANA e=9cm
F08	ARREBOSSAT HIDRÒFUG
F09	ARREBOSSAT MESTREJAT
F10	PLACA POLIESTIRÈ EXTRUÏT 1,3m2.K/W e=50mm
F11	PINTURA PER A EXTERIORS
F12	LLISTO FUSTA NATURAL 100x25 MM
F13	LLISTO FUSTA NATURAL 30x60 MM
F14	VIDRE ARMAT MOLDEJAT EN U AMB ALLAMENT INTERIOR D'ACRILIC I FIBRA DE VIDRE
F15	REVESTIMENT METALLIC DE XAPA PLEGADA AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMENT
F16	REVESTIMENT METALLIC TIPUS DEPLOYE AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ SOBRE PARAMENT
F17	TAULELL MARI AMB SUB ESTRUCTURA DE FIXACIÓ
F18	PLATINA D'ACER CALIBRAT I PINTAT e=8mm
F19	TUB D'ACER GALVANITZAT 40x40x4mm
F20	MARKAPET DE FORMIGÓ PREFABRICAT
F21	PERFIL T D'ACER GALVANITZAT 40.40.5
F22	IMPRIMACIÓ ASFÀLTICA I LAMINA DRENANTE
F23	MALLA D'ACER INOXIDABLE TENSADA
F24	SCREEN EXTERIOR
F25	SCREEN INTERIOR
F26	RASTRELLS DE FUSTA DE PI TERMOTRACTADA
CONTACTE TERRENY	
T01	SOLERA DE FORMIGÓ e=20cm
T02	FORJAT AMB PLAQUES ALVEOLARS e=30+5cm
T03	TERRENY COMPACTAT 95% PN
T04	ENMATAT DE GRAVES e=20cm
T05	PLACA POLIESTIRÈ EXTRUÏT +500KPa e=30mm
T06	RECRESQUIT DE FORMIGÓ ALLEUGERIT
T07	TERRATZO 2A CLASSE 40x40cm
T08	RECRESQUIT DE FORMIGÓ
ACABATS I REVESTIMENTS	
A01	PLACA DE CARTRÓ GUIX
A02	PLACA DE CARTRÓ GUIX HIDRÒFUG
A03	PERFILERIA PLANXA D'ACER GALVANITZAT c.40cm
A04	TUB D'ACER GALVANITZAT 50x50x3mm
A05	LLANA MINERAL
A06	PINTURA PER A INTERIORS
A07	APLACAT TAILLER DM 16mm ACABAT SEMI LACAT
A08	APLACAT TAILLER DM 19mm BANURAT SEMI LACAT
A09	RASTRELLS DE FUSTA DE PI
A10	REVESTIMENT DE GRES PORCELANIC O GRESITE
PAVIMENTS	
P01	PELFUT D'ALUMINI AMB TIRES DE FIBRA TEXTIL
P02	PAVIMENT DE GRES PORCELANIC ANTILLOSCANT
P03	PAVIMENT CAUTXO EN ROLLIT
P04	PAVIMENT CAUTXO EN LLOSETES AUTOPORTANTS
P05	PANEL DE FUSTA AGLOMERADA ALTA DENSITAT ENCAPSULAT AMB XAPA D'ACER GAVANITZAT
P06	PEDESTAL REGULABLE D'ACER ZINCAT
P07	PAVIMENT DE TERRATZO LLIS MICROGRA 40x40CM
P08	FORMIGÓ ACABAT LLISCAT
P09	LLOSA FORMIGÓ ACABAT REMOLINAT MECANIC
P10	GRACONAT DE XAPA D'ACER LLAGRIMADA I PLEGADA
P11	PEDRA NATURAL CALÇÀRIA TALL DE SERRA e=2cm
P12	PEDRA NATURAL CALÇÀRIA FLAMEJADA e=3cm
P13	MORTER MIXT DE FIXACIÓ 1:2:10
P14	TARIMA FLOTANT I RASTRELLS DE FUSTA NATURAL
P15	CARRIL D'ACER PER A RODADURA D'ARMARIS
P16	SÒCOL DE FUSTA DM HIDRÒFUG h=10cm
P17	SÒCOL D'ALUMINI ANODITZAT, TUB h.50x15mm
P18	SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT h=10cm
P19	SÒCOL DE PEDRA NATURAL CALÇÀRIA h=8cm
P20	PAVIMENT VINILIC DISSIPATIU EN LLOSETES
SOSTRES	
S01	PANELLS VERTICALS D'ALUMINI MICROPERFORAT 30x200 c/200mm + ALLAMENT FONGOABSORBENT
S02	SARRELL D'ALUMINI LLIS AMPLADA 300mm
S03	LAMES PERIFERES D'ALUMINI 30x40 c/50mm
S04	LAMES DE FUSTA NATURAL 40x200mm
S05	CARTRÓ GUIX LLIS PINTAT
PLANOL	
DETALLS	
SISTEMA D'ENVOLVENTS	
FAÇANA OEST	
DETALLS	



BIBLIOTECA MUNICIPAL CUBELLES

OP • TEAM + BENEDITO | BMC

UTE

BENEDITO | ORTEU | PIFERRER | FARRÉ ARQUITECTES

ESCALA	A3	1:20	A1	1:10
ESCALA GRÀFICA	0	10		90
DATA			JULIOL 2012	
			FAÇANA SUD	
1101BMC			PROJECTE EXECUTIU	