



01. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En Josep Cinca Ballarà amb NIF núm. 46124891R, en representació de l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, S.A, CIF núm. A-58653676, domiciliada a Barcelona carrer Víctor Hugo, núm. 4 Edifici C-2ª Planta, assabentat de les condicions exigides per optar a la contractació relativa, OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMP DE FUTBOL 7 DE CUBELLES es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte i ofereix realitzar l'obra de referència per import de 131.271,61 € (Cent trenta-un mil dos-cents setanta-un euros amb seixanta-un cèntims d'euros) IVA exclòs."

Barcelona , a 24 de Novembre de 2017




FIELDTURF POLIGRAS, S.A.

CIF: A-58653676

C/ Víctor Hugo, 4 - Edificio C - 2ª Planta

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 935 915 900 - Fax +34 936 753 464





2.1 DECLARACIÓ MILLORES TÈCNIQUES

En Josep Cinca Ballarà amb NIF núm. 46124891R, en representació de l'empresa FIELDTURF POLIGRAS, S.A, CIF núm. A-58653676, domiciliada a Barcelona carrer Víctor Hugo, núm. 4 Edifici C- 2ª Planta, assabentat de les condicions exigides per optar a la contractació relativa, OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CAMP DE FUTBOL 7 DE CUBELLES es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Projecte i ofereix realitzar l'obra de referència per un import de 17.245,35 € IVA exclòs les següents millores;

- 1- Subministrament i col·locació de xarxa de fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 100 x 100 de pas, amb corda perimetral de poliamida de 6-8 mm de gruix, inclòs tensors, muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 4 m + 0.60m (dins caixetins) d'alçària, cada 5/6m, amb caixetins ancorats dins daus de formigó de 90x90.
UNITATS 487,50m²

PREU: 9.993,75€

- 2- Formació de porta d'accés al camp. Inclou pilars laterals amb tubular de d=90mm i travesser superior de d=90mm. Inclou ° porta de 4 x 2.5m amb perfil tubular quadrat de 6 x 4 mm i fil trenat de poliamida de 4mm de gruix i de 100 x 100 mm de pas. Inclou tensors de 4 x 4 cm.
UNITATS 1.

PREU: 600,00€

- 3- Millora de la gespa a instal·lar al camp de futbol. Substitució del model de gespa 360XL 50-15 del projecte pel model 360XL60-15 (certificat i homologat amb tots els apartats especificats al plec). Millorant d'aquesta manera la qualitat, prestacions i durada estimada del sistema de gespa artificial a instal·lar.
Aquesta millora inclou l'ampliació en la quantitat de subministrament dels següents materials;
 - Increment de l'alçada de la fibra de 50 a 60mm.
 - Increment de quantitat de fibra per m² en la quantitat indicada a la fitxa tècnica aportada.
 - Increment de pes de la gespa per m² en la quantitat indicada a la fitxa tècnica aportada.
 - Increment de l'aportació de sorra de sílici per m² en la quantitat indicada a la fitxa tècnica aportada.
 - Increment de l'aportació de sbr per m² en la quantitat indicada a la fitxa tècnica aportada.UNITATS. 2957.20 m²

PREU: 6.151,60€





- 4- Acopi a la instal·lació al final de la obra del seguiment material;
1 Big bag de 1000 kg de sbr, 100 kg de sorra de silici, 1 roll de 100m/lineals i un bidó de cola P.U. especial per a gespa artificial.
UNITATS 1.

PREU: 500,00€

Barcelona, a 24 de novembre de 2017



FIELDTURF POLIGRAS, S.A.

CIF: A-58653676

C/ Víctor Hugo, 4 - Edificio C - 2ª Planta
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 935 915 900 - Fax +34 936 753 464

